

Гранд-СМЕТА  
Утверждаю  
Директор ЗАО "Заря"  
С.А. Михайлов

22 января 2018 г.

Монтаж водомерного узла Ду 20 мм юридическим лицам без стоимостью материала заказчика  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3**  
(локальная смета)


на монтаж водомерного узла Ду 20 мм юридическим лицам без стоимостью материала заказчика  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1,200 тыс. руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка водосчётчика без стоимости материала												
1	ТЕР16-05-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  18,78 = 130,28 - 0,01 x 151,03 - 0,00014 x 10 362,44 - 0,0011 x 25 806,99 - 2 x 37,73 - 0,002 x 2 346,65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2017 г. СМР=15,9302 НР (14,13 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (7,8 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1 шт.	1	18,78	15,35	3,43		18,78	15,35	3,43	
2	ТЕР18-06-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром до 25 мм  89,96 = 3 884,81 - 2,78 x 9,80 - 0,35 x 151,03 - 0,0007 x 10 362,44 - 10 x 370,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2017 г. СМР=15,9302 НР (8,16 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (4,51 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	10 фильтров	0,1 1 / 10	89,96	88,51	1,45	0,15	9	8,85	0,15	0,02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР16-06-005-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 20 мм  6,47 = 1 331,30 - 0,01 x 50,57 - 1 x 1 324,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2017 г. СМР=15,9302 НР (4,09 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2,26 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1 счетчик (водомер)	1	6,47	4,44	1,51		6,47	4,44	1,51	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									34,25	28,64	5,09	0,02
Накладные расходы									26,38			
Сметная прибыль									14,56			
<b>Итого по смете:</b>												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									75,19			
Итого									75,19			
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2017 г. СМР=15,9302"									1197,79			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									0,52			
Машины и механизмы									5,09			
ФОТ									28,66			
Накладные расходы									26,38			
Сметная прибыль									14,56			
НДС при упрощенной системе налогообложения (при индексе по статьям затрат) (0,52+(5,09-0,02)+26,38*0,1712+14,56*0,15)*0,18									2,21			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1200,00</b>			

Составил:  Лагутинский М.П.  
(должность, подпись, расшифровка)